

## サイドスタンド取付説明書

NK-151

このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買いあげいただきまして誠に有難うございました。  
本書はホンダ ジョルノ クレアの取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載しております。取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。取り付け後は「取り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管して下さい。

※ステップフロアーを取りはずさずに簡単に取り付ける様に考えますと④のキャップ  
ボルト（8×35）が少し取り付けにくく、ステップフロアーを取りはずして取り付けます  
と、ボルトは取り付けやすくなりますが、取りはずしが大変です。





図2



- ①初めにアンダーカバー(L)を取り付けたままで右端に切り取りシールを貼り点線にそって、電気コテ、金ノコで切り取って下さい。  
(何分切り取りにくい箇所でするので気を付けて切り取って下さい。)

- ②ステップフロアーの□の箇所のカバー(リッド、プラグメインテナンス)を取りはずして下さい。そしてプラグコードも取りはずして下さい。  
③フレームの裏側からケーブル(COMP、スロットル)をはさみ込まない様に取り付け金具②を図3の様に入れ込み、④の箇所を左にひねりながら図4の様にはめ込んで下さい。

図3







図4



裏面に続きます

**図5****図6**

この図は上のステップフロアを取りはずし、サイドスタンド①をアンダーカバーとフレームの隙間からフレームにそってはめ込み、④⑤の孔にキャップボルト (8×35) を2山、3山締め付けた図です。



④アンダーカバーとフレームの隙間に図5の様にサイドスタンド①をフレームにそってはめ込み(⑤の孔に⑥をはめ込み)④⑤孔にキャップボルト(8×35)を2山、3山位に締め、カバー団をはずした所から⑥⑦の孔にキャップボルトを手の指先で2山、3山程締め付け、自社のM8用ソケットレンチで車体の下から図6の様に⑧の箇所のボルトを締め付け、かわるがわる⑨⑩、⑪⑫と締め付けて下さい。  
〔⑪⑫のボルトを強く締め付けると⑧⑨のボルトが締めにくくなります〕

サイドスタンドを取り付けた時、アンダーカバーにスタンドが当たる箇所がある時、当たる箇所を金ノコかナイフで切り取って下さい。

⑤サイドスタンドを取り付けた後でサイドスタンドがフレームに完全に取り付いているか確認し、もしサイドスタンドにガタがあって動く時、もう一度ボルトの締め付けを確認して下さい。そしてサイドスタンドを取り付けた後でスタンドの足を動かし、スタンドの足の動きが悪い時はUクランプの表裏の隙間に給油して下さい。


⑥最後に取りはずしたプラグコードを元通りに取り付け、カバー団(リッド、プラグメインテナンス)を元通りに取り付け終了です。

#### 部品構成

No.	部品名称	個数
1	サイドスタンド本体	1
2	取付金具	1
3	CAPボルトSW付 8×35	2
4	切取りシール	1
5	金ノコ	1
6	M8ソケットレンチ	1
7	取付説明書・注意事項説明書	1

**図7**

この図は上のステップフロアを取りはずした図です。



取り付け完成図

#### 取り付け必要工具



標準価格￥